



ACUERDO:

Continuar con los trámites que viene desarrollando el Gobierno Municipal para la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras".

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones correspondientes a los días 27 de abril al 25 de mayo de 2022, ambos inclusive.

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS OBRAS DE NUEVA RED DE DRENAJE URBANO PERIMETRAL.-

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que el 27 de agosto de 2019 se hace entrega a este Ayuntamiento del estudio de diagnosis elaborado por el Canal de Isabel II, incluyendo la Boca Mina, en julio de 2020 se aprueba por el Pleno el acuerdo de ejecución de infraestructuras de alcantarillado, en el anexo se contempla la Boca Mina, se propone un nuevo colector sito en Avda. de Valencia con C/ Real para evitar problemas de correntía en Avda. de Valencia y Paseo de la Ilusión que recogen el caudal de cuencas externas, desviando por la Avda. de Alcalá que discurrirá por el recinto ferial y termina en la C/ Convivencia con Pº de la Ilusión hasta verter en el Arroyo Vilches, el objeto de las obras es evitar las inundaciones por el centro del pueblo, el agua se deriva a la Avda. de Valencia por obras de captación al nuevo colector; el proyecto se ha dividido en siete tramos: 1º: obras de encauzamiento del barranco, 2º: obras de colector en galería, 3º: obras del colector de pozos, 4º: colector en zanja, 5º: obras del colector de pozos, 6º: obras de llegada desde el Arroyo de Vilches hasta pozo N11 y el tramo N1, 7º: obras colector secundario, durante 2020 se realizaron trabajos de prueba para ver el método más idóneo, la primera fase fue la construcción de pozos de ataque en el tramo 2, al mes y medio comenzaron las obras del tramo 3 y de la misma forma en el tramo 1, modificaciones que no suponen mayor coste del presupuestado; a fecha de hoy se encuentran ejecutados todos los pozos de los tramos 1, 2 y 3, ejecutándose la mayoría de la galería del tramo 3, más de la mitad del tramo 2 y se está comenzando a excavar el tramo 1, la longitud total del tramo de la galería ejecutada a 29 de abril es de 730 metros de los 1.410 metros proyectados, los tramos siguientes, a excepción del 7, son en mina será más rápida la ejecución de las obra porque van en zanja; están iniciadas las obras de encauzamiento del tramo 1, en las próximas semanas se procederá al retranqueo de los servicios de abastecimiento, alcantarillado y media tensión de la Urbanización El Romeral, retranqueo del tramo 1 se elaborarán, el resto de los tramos se iniciarán en los próximos meses, el importe certificado a día de hoy es de 1.628.761 IVA.

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Agradeciendo al concejal que haya incluido en el pleno este esperado dar cuenta, quería preguntarle a él y al alcalde reelegido para vocal del Canal de YII,